การชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117470087)

ลำดับ	ข้อสอบถาม – ข้อชี้แจง


ข้อสอบถาม :

1. ขอทราบตำแหน่งของตู้ควบคุม
   - ตู้ FCP ของอาคารพิพิธภัณฑ์ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?
   - ตู้ FCP ของอาคาร สลค.หลังเดิม ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?
   - ตู้ FCP ของอาคาร สลค.หลังใหม่ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?
   - ตู้ Remote Annunciator ของอาคาร สลค.หลังใหม่ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?
   - ชุด Computer ของอาคาร สลค.หลังใหม่ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?
2. ลิฟท์โดยสารของเดิม ระบบของลิฟท์ สามารถรองรับ คำสั่งจากตู้ FCP ใหม่ ให้เป็นไปตาม TOR ระบุหรือไม่? หากระบบของลิฟท์โดยสารไม่รองรับคำสั่ง จะต้องดำเนินการอย่างไร?
3. อาคารทั้ง 3 อาคารมีระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติหรือไม่? ถ้ามีต้องติดตั้งคำสั่งจากตู้ FCPเพื่อเปิดประตูหรือไม่? และระบบสามารถรองรับคำสั่งหรือไม่?
4. การติดตั้งสาย Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เป็นการติดตั้งสายในท่อร้อยสายห้องใต้ดิน หรือยึดข้างอาคาร หรือติดตั้งลอยในอากาศแล้วยึดด้วยแร็คยึดสายอากาศ?
5. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องเพิ่มเบรคเกอร์ใหม่ในตู้เดิม หรือไม่? หรือใช้เบรคเกอร์ของเดิมที่มีอยู่?
6. ภายในอาคารของแต่ละอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่? ชนิดไหน? และมีความสูงต่อชิ้นเท่าไร?
7. ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาปกติหรือไม่? (ในการดำเนินการจะมีเสียงดังจากการเจาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับยึด) หรือต้องปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ? หากปฏิบัติงานในเวลาพิเศษมีค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือไม่? (ถ้ามีขอทราบอัตราค่าควบคุมงานพิเศษ)


ข้อชี้แจง :

1. ตำแหน่งของตู้ควบคุม


ตู้ FCP ของอาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย **ตอบ** ตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีแดง




ลำดับ	ข้อสอบถาม - ข้อชี้แจง
	ตู้ FCP ของอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิม **ตอบ** ตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีแดง




ตู้ FCP ของอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ **ตอบ** ตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีแดง



ตู้ Remote Annunciator ของอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ **ตอบ** ตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีฟ้า



ลำดับ	ข้อสอบถาม - ข้อชี้แจง
	ชุด Computer ของอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ **ตอบ** ตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีเขียว  ทั้งนี้ แบบแปลนเป็นไปตามภาคผนวกท้ายขอบเขตของงาน 2. **ตอบ** รองรับคำสั่งจากตู้ FCP ทั้งนี้ หากผู้ขายเสนออุปกรณ์ที่ไม่สามารถสั่งลิฟท์ได้ ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายทั้งสิ้น 3. **ตอบ** ไม่มีระบบควบคุมเปิดปิดประตูอัตโนมัติ 4. **ตอบ** ติดตั้งสายในท่อร้อยสายใต้ดินและยึดข้างอาคารเท่านั้น โดยไม่มีการลอยสายในอากาศ แล้วยึดด้วยแร็คยึดสายอากาศ 5. **ตอบ** เพิ่มเบรกเกอร์ในแต่ละชั้นที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ 6. **ตอบ** อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย - ชั้น 1 เป็นฝ้าเพดานแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 5 - 9 เมตร - ชั้น 2 เป็นฝ้าเพดานที่เป็นแบบไม้อัดและแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 5 - 9 เมตร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิม - ชั้น 1 เป็นฝ้าเพดานที่เป็นแบบไม้อัดและแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 4 - 9 เมตร - ชั้น 2 เป็นฝ้าเพดานที่เป็นแบบไม้อัดและแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 4 - 9 เมตร

ลำดับ	ข้อสอบถาม - ข้อชี้แจง
	อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ - ชั้น Basement ไม่มีฝ้าเป็นเพดานปูน สูงโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 3 เมตร - ชั้น 1 เป็นฝ้าเพดานแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร - ชั้น 2 เป็นฝ้าเพดานที่เป็นแบบไม้อัด แบบไม้อัดแต่งลวดลาย และแบบยิบซั่มฉาบเรียบและปูทับด้วยวอลเปเปอร์ สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร - ชั้น 3 เป็นฝ้าเพดานแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร - ชั้น 4 เป็นฝ้าเพดานแบบยิบซั่มฉาบเรียบ สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร 7. **ตอบ** ในการปฏิบัติงานให้ผู้ขายปฏิบัติตามข้อ 4. ในขอบเขตของงาน (TOR) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

เรื่อง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม จากบริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด

27 ธันวาคม, 2022 2:26 PM

จาก: KT Technical

ถึง: Procurement SOC

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขอสอบถาม งานประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1.ขอทราบตำแหน่งของตู้ควบคุม

-ตู้ FCP ของอาคารพิพิธภัณฑ์ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?

-ตู้ FCP ของอาคาร สลค.หลังเดิม ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?

-ตู้ FCP ของอาคาร สลค.หลังใหม่ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?

-ตู้ Remote Annunciator ของอาคาร สลค.หลังใหม่ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?

-ชุด Computer ของอาคาร สลค.หลังใหม่ ติดตั้งอยู่ที่ห้องไหน?

2.ลิฟท์โดยสารของเดิม ระบบของลิฟท์ สามารถรองรับ คำสั่งจากตู้ FCP ใหม่ ให้เป็นไปตาม TOR ระบุหรือไม่? หากระบบของลิฟท์โดยสารไม่รองรับคำสั่ง จะต้องดำเนินการอย่างไร?

3. อาคารทั้ง 3 อาคารมีระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติหรือไม่? ถ้ามีต้องติดตั้ง คำสั่งจากตู้ FCPเพื่อเปิดประตูหรือไม่? และระบบสามารถรองรับคำสั่งหรือไม่?

4. การติดตั้งสาย Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เป็นการติดตั้งสายในท่อร้อยสายห้องใต้ดิน หรือ ยึดข้างอาคาร หรือติดตั้งลอยในอากาศแล้วยึดด้วยแร็คยึดสายอากาศ?

5. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องเพิ่มเบรคเกอร์ใหม่ในตู้เดิม หรือไม่? หรือใช้เบรคเกอร์ของเดิมที่มีอยู่?

6. ภายในอาคารของแต่ละอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่? ชนิดไหน? และมีความสูงต่อชั้นเท่าไร?

7. ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาปกติหรือไม่? (ในการดำเนินการจะมีเสียงดังจากการเจาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับยึด) หรือต้องปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ? หากปฏิบัติงานในเวลาพิเศษมีค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือไม่? (ถ้ามีขอทราบอัตราค่าควบคุมงานพิเศษ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายนิมิตร พุ่มมาลี

--

ขอแสดงความนับถือ
Best Regards ,
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด
K.T. TECHNICAL SUPPLIES CO.,LTD.
31 ซอยเพชรเกษม96 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม 10160
31 Phetkasem96 alley,
Phetkasem Road, Bangkaenue, Bangkae
Bangkok, 10160, Thailand
Tel :02-421-8500, 02-809-2062-3
Fax :02-421-1465